


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 317

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Περὶ τροποποιήσεως τῶν ρυμοτομικῶν σχεδίων τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς καὶ τῆς Κοινότητος Πεύκης ('Αττικῆς) καὶ τροποποιήσεως ἐνίων ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν.Δ. «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 2 (παρ. 1), 3, 9, 70 καὶ 85Α αὐτοῦ, τοῦ Ν.Δ. 8/73 «περὶ Γ.Ο.Κ.», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α') καὶ εἰδικώτερον τοῦ ἄρθρου 73 (παρ. 3) αὐτοῦ, τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ν.Δ. 1262/72 (ΦΕΚ 194/Α'), ὡς αὕτη ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α'), τοῦ ἀπὸ 7.7.1925 Π.Δ. «περὶ ἐγκρίσεως σχεδίου ἐξοχικοῦ συνοικισμοῦ Νέα Κηφισιά» (ΦΕΚ 169/Α'), τοῦ ἀπὸ 1.12.1948 Β.Δ. «περὶ ἐγκρίσεως οἰκοδομικοῦ κανονισμοῦ τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου τοῦ Συνοικισμοῦ Χηρῶν καὶ Ὀρφανῶν Πολεμικῆς Περιόδου 1940—1945 κειμένου ἐν Ἀμαρουσίῳ» (ΦΕΚ 314/Α'), τοῦ ἀπὸ 27.8.1951 Β.Δ. «περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου τοῦ Συνοικισμοῦ Χηρῶν καὶ Ὀρφανῶν Πολεμικῆς Περιόδου 1940 — 1945 κειμένου ἐν Ἀμαρουσίῳ» (ΦΕΚ 246/Α'), τοῦ ἀπὸ 26.4.1952 Β.Δ. «περὶ ἐγκρίσεως ἐπεκτάσεως σχεδίου ρυμοτομίας εἰς Νέαν Κηφισιάν» (ΦΕΚ 120/Α'), τοῦ ἀπὸ 26.2.1956 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Κηφισιᾶς εἰς τὴν περιοχὴν Κάτω Κηφισιᾶς (Φραγκοπούλου) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ» (ΦΕΚ 80/Α'), τοῦ ἀπὸ 11.3.57 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τῶν ρυμοτομικῶν σχεδίων Μαγκουφάνας, Κηφισιᾶς καὶ Ἀμαρουσίου, εἰς περιοχὴν «Μαγκουφάνα» καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν» (ΦΕΚ 43/Α'), ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ἀπὸ 17.10.1964 Β.Δ. «περὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 11.3.1957 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τῶν ρυμοτομικῶν σχεδίων Μαγκουφάνας κλπ.» (ΦΕΚ 164/Δ'), τοῦ ἀπὸ 10.4.1959 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Πεύκης (Μαγκουφάνας), εἰς θέσιν «Ψαλλίδι» καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ» (ΦΕΚ 73/Α'), τοῦ ἀπὸ 21.1.1960 Β.Δ. «περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Μαγκουφάνας ('Αττικῆς) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ» (ΦΕΚ 13/Δ'), τοῦ ἀπὸ 23.7.1960 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Μαγκουφάνας ('Αττικῆς) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ» (ΦΕΚ 119/Δ'), τοῦ ἀπὸ 21.10.1961 Β.Δ. «περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Μαγκουφάνας ('Αττικῆς) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ» (ΦΕΚ 134/Δ'), τοῦ ἀπὸ 31.1.70 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τῶν ρυμοτομικῶν σχεδίων Ἀμαρουσίου καὶ Χαλανδρίου 'Αττικῆς, τροποποιήσεως καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν (ΦΕΚ 21/Δ'), τοῦ ἀπὸ 9.9.70 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Πεύκης ('Αττικῆς), ἐπεκτάσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Λυκοβρύσης ('Αττικῆς) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν» (ΦΕΚ 223/Α') καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. Β. 22219/2908/19.9.73 ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων (ΦΕΚ 277/Α'), τὰς ὑπ' ἀριθ. 144/74 καὶ 46/75 πράξεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κηφισιᾶς, τὰς ὑπ' ἀριθ. 45/74 καὶ 48/74 πράξεις τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Πεύκης, τὰς ὑπ' ἀριθ. 702/74, 615/75 καὶ 1047/75 γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Μελετῶν) ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 537/76 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργοῦ, **ἀποφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:**

Ἄρθρον 1.

Ἐγκρίνεται ἡ τροποποίησις τῶν ρυμοτομικῶν σχεδίων Κηφισιᾶς καὶ Πεύκης (Ἀττικῆς), διὰ τῆς ἐγκρίσεως νέας λεωφόρου Κύμης διερχομένης διὰ μέσου αὐτῶν καὶ δὴ ὡς κάτωθι:

α) Κατὰ τὸ μεταξὺ τῆς ὁδοῦ πρὸς Ἀχαρνὰς καὶ τῆς ὁδοῦ Διονύσου τμῆμα τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν — Λαμίας, ὡς καὶ κατὰ τὰς παρόδους αὐτῆς καὶ δὴ κατὰ τὰ ὑπ' ἀριθ. 515, 515Α, 516, 525, 526, 548, 549, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 575, 577, 578, 579 καὶ 591 οἰκοδομικὰ τετράγωνα καὶ τὸν ὑπ' ἀριθ. 515Β κοινόχρηστον χῶρον.

β) Κατὰ τὸ μεταξὺ τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἀθηνῶν — Λαμίας καὶ τῆς ὁδοῦ Χελιδόνος τμῆμα τῆς ὁδοῦ Ἐλαιῶν καὶ δὴ κατὰ τὰ ὑπ' ἀριθ. 400, 447, 448, 449, 450, 454, 509, 517, 520, 521 καὶ 552 οἰκοδομικὰ τετράγωνα.

γ) Κατὰ τὸ μεταξὺ τῶν ὁδῶν Φραγκοπούλου καὶ Ὄθωνος τμῆμα τῆς ὁδοῦ Κρέσνας καὶ δὴ κατὰ τὰ ὑπ' ἀριθ. 621, 622, 623 καὶ 624 οἰκοδομικὰ τετράγωνα.

δ) Εἰς τὴν περιοχὴν Ἐργατικῶν Κατοικιῶν.

ε) Κατὰ τὸ μεταξὺ τῶν ὁδῶν Ἀργυροκάστρου καὶ Ρήγα Φερραίου τμῆμα τῆς ὑπὸ διάνοιξιν νέας λεωφόρου Κύμης, ὡς καὶ κατὰ τὰς παρόδους αὐτῆς καὶ δὴ κατὰ τὰ ὑπ' ἀριθ. 443, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 460, 464, 465, 468, 469, 471, 472, 380, 256, 25, 255, 26, 22, 28, 25Α καὶ 27 οἰκοδομικὰ τετράγωνα καὶ τὸν ὑπ' ἀριθ. 447 κοινόχρηστον χῶρον.

στ) Κατὰ τὸ μεταξὺ τῶν ὁδῶν Βιτσίου καὶ Βύρωνος τμῆμα τῆς ὑπὸ διάνοιξιν νέας λεωφόρου Κύμης, ὡς καὶ κατὰ τὰς παρόδους αὐτῆς καὶ δὴ κατὰ τὰ ὑπ' ἀριθ. 441, 2, 1, 440, 430, 439, οἰκοδομικὰ τετράγωνα καὶ κατὰ τὸν χῶρον τὸν προοριζόμενον βάσει τοῦ ἐγκεκριμένου σχεδίου πρὸς ἀνέγερσιν Ναοῦ καὶ Σχολείου, καὶ

ζ) Κατὰ τὰ ὑπ' ἀριθ. Αα καὶ Ββ οἰκοδομικὰ τετράγωνα, ὡς ἐμφαίνονται εἰς τά, ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ, τεθεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Ε. 26752/1976 πράξεως αὐτοῦ, δέκα τέσσερα (14) σχετικὰ πρωτότυπα διαγράμματα, ὑπὸ κλίμακα 1:500, ὧντινων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται μετὰ τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 2.

Κατὰ τὸ πρόσωπον τῶν οἰκοπέδων, ὠκοδομημένων ἢ μή, τῶν κειμένων ἐντὸς τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τοῦ παρόντος τροποποιουμένων ρυμοτομικῶν σχεδίων Κηφισιᾶς καὶ Πεύκης (Ἀττικῆς) καταργοῦνται, ἐπιβάλλονται καὶ τροποποιοῦνται τὰ ὑφιστάμενα προκήπια (πρασιαὶ) καὶ δὴ ὡς ἀκολούθως:

1. Ἐπὶ μὲν τῶν οἰκοπέδων τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Κηφισιᾶς τῶν κειμένων:

α) Ἐπὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 554 οἰκοδομικοῦ τετραγώνου, καταργεῖται, τροποποιεῖται καὶ ἐπιβάλλεται προκήπιον (πρασιὰ) πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων.

β) Ἐπὶ τῶν ὑπ' ἀριθ. 525, 526, 548, 549, 557, 556 575, 555, 579, 591, 552, 517, 516, 515, 515Α, 521, 520, 509, 447, 448, 449, 450, 623, 622, 624, 621, καὶ 558 οἰκοδομικῶν τετραγώνων τροποποιεῖται τὸ προβλεπόμενον προκήπιον (πρασιὰ) διὰ μετατοπίσεως αὐτοῦ τοῦ πλάτους αὐτῶν παραμένοντος τέσσαρα (4.00), πέντε (5.00) καὶ ἓξ (6.00) μέτρα, δι' αὐξήσεως αὐτοῦ ἀπὸ τέσσαρα (4,00) καὶ πέντε (5,00) μέτρα εἰς πέντε (5,00), εἰς ἓξ (6,00) καὶ ὀκτὼ (8,00) μέτρα.

2. Ἐπὶ δὲ τῶν οἰκοπέδων τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Πεύκης (Ἀττικῆς) τῶν κειμένων:

α) Ἐπὶ τῶν ὑπ' ἀριθ. 380, 464, 465, 460, 458 οἰκοδομικῶν τετραγώνων καταργεῖται καὶ ἐπιβάλλεται προκήπιον (πρασιὰ) πλάτους τεσσάρων (4,00), πέντε (5,00), ἓξ (6,00) καὶ ἑπτὰ (7,00) μέτρων.

β) Ἐπὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 455 οἰκοδομικοῦ τετραγώνου τροποποιεῖται τὸ προβλεπόμενον προκήπιον (πρασιὰ) διὰ μετατοπίσεως, τοῦ πλάτους αὐτοῦ παραμένοντος ἓξ (6,00) μέτρα καὶ ἐπιβάλλεται νέον τοιοῦτον πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων ἐπὶ τῆς καθέτου πρὸς τὴν νέαν λεωφόρον πλευρᾶς αὐτοῦ.

γ) Ἐπὶ τῶν ὑπ' ἀριθ. 443, 446, 448, 450, 449, 451, 453, 452, 454, 459, 469, 468, 471, 472, 256, 25, 26, 22, 255 440, 439, Αα, καὶ Ββ οἰκοδομικῶν τετραγώνων τροποποιεῖται τὸ προβλεπόμενον προκήπιον (πρασιὰ) διὰ μετατοπίσεως αὐτοῦ τοῦ πλάτους αὐτῶν παραμένοντος τέσσαρα (4,00) πέντε (5.00) καὶ ἓξ (6,00) μέτρα, δι' αὐξήσεως αὐτοῦ ἀπὸ τέσσαρα (4,00), εἰς πέντε (5.00), εἰς ἓξ (6,00) καὶ εἰς ἑπτὰ (7,00) μέτρα καὶ διὰ μειώσεως αὐτοῦ ἀπὸ πέντε (5,00), εἰς τέσσαρα (4,00) μέτρα, ὡς ἐν τοῖς αὐτοῖς διαγράμμασι ἐμφαίνεται.

Ἄρθρον 3.

1. Ἄρτια οἰκόπεδα τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Κηφισιᾶς (Ἀττικῆς) καθιστάμενα μὴ ἄρτια λόγῳ ρυμοτομήσεως αὐτῶν ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος, θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα ἐφ' ὅσον μετὰ τὴν ρυμοτομίαν αὐτῶν ἔχουν τὰ κάτωθι ἐλάχιστα ὅρια ἀρτιότητος:

α) Τὰ μὲν οἰκόπεδα ὧν ἡ ἀρτιότης καθωρίσθη διὰ τῶν ἀπὸ 7.7.1925 (ΦΕΚ 169/Α') (τομεὺς Δ), ἀπὸ 26.4.1952 (ΦΕΚ 120/Α') καὶ ἀπὸ 26.2.1956 (ΦΕΚ 80/Α') Διαταγμάτων:

Ἐλάχιστον πρόσωπον δώδεκα (12,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος δέκα τέσσαρα (14,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

β) Τὰ δὲ οἰκόπεδα τὰ ὑπαγόμενα εἰς τὸν τομέα Α ὧν ἡ ἀρτιότης καθωρίσθη διὰ τοῦ ἀπὸ 7.7.1925 Δ/τος (ΦΕΚ 169/Α'):

Ἐλάχιστον πρόσωπον ὀκτὼ (8,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος δώδεκα (12,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑκατὸν πεντήκοντα (150) τετρ. μέτρα.

2. Ἄρτια οἰκόπεδα τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Πεύκης (Ἀττικῆς) καθιστάμενα μὴ ἄρτια λόγῳ ρυμοτομήσεως αὐτῶν ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα ἐφ' ὅσον μετὰ τὴν ρυμοτομίαν αὐτῶν ἔχουν τὰ κάτωθι ἐλάχιστα ὅρια ἀρτιότητος:

α) Τὰ οἰκόπεδα ὧν ἡ ἀρτιότης καθωρίσθη διὰ τῶν ἀπὸ 1.12.1948 (ΦΕΚ 314/Α') καὶ 27.8.1951 (ΦΕΚ 246/Α') Διαταγμάτων:

Ἐλάχιστον πρόσωπον δώδεκα (12,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος δέκα τέσσαρα (14,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν διακόσια εἴκοσι πέντε (225) τετρ. μέτρα.

β) Τὰ οἰκόπεδα ὧν ἡ ἀρτιότης καθωρίσθη διὰ τῶν ἀπὸ 21.1.1960 (ΦΕΚ 13/Δ'), 31.1.1970 (ΦΕΚ 21/Δ'), 9.9.1970 (ΦΕΚ 223/Δ') καὶ 23.7.1960 (ΦΕΚ 119/Δ') Διαταγμάτων, τὰ μὲν ὑπαγόμενα εἰς τὸν κανόνα:

Ἐλάχιστον πρόσωπον δώδεκα (12,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος δέκα ὀκτὼ (18,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τετρακόσια πεντήκοντα (450) τετρ. μέτρα.

τὰ δὲ ὑπαγόμενα εἰς τὴν παρέκκλισιν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον δώδεκα (12,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος δέκα τέσσαρα (14,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν διακόσια εἴκοσι πέντε (225) τετρ. μέτρα.

γ) Τὰ οἰκόπεδα ὧν ἡ ἀρτιότης καθωρίσθη διὰ τοῦ ἀπὸ 10.4.1959 (ΦΕΚ 73/Α') Δ/τος, τὰ μὲν ὑπαγόμενα εἰς τὸν κανόνα:

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑξακόσια (600) τετρ. μέτρα.
Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα ἓξ (16,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος εἴκοσι (20,00) μέτρα.

τὰ δὲ ὑπαγόμενα εἰς τὴν παρέκκλισιν:

Ἐλάχιστον πρόσωπον δώδεκα (12,00) μέτρα.

Ἐλάχιστον βάθος δέκα τέσσαρα (14,00) μέτρα.

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν διακόσια εἴκοσι πέντε (225) τετρ. μέτρα.

δ) Τὰ οἰκόπεδα ὧν ἡ ἀρτιότης καθωρίσθη διὰ τοῦ ἀπὸ 21.10.1961 (ΦΕΚ 134/Δ΄) Δ/τος:

Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα ἓξ (16,00) μέτρα.

Ἐλάχιστον βάθος εἴκοσι (20,00) μέτρα.

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑξακόσια (600) τετρ. μέτρα.

ε) Τὰ οἰκόπεδα ὧν ἡ ἀρτιότης καθωρίσθη διὰ τοῦ ἀπὸ 11.3.1957 (ΦΕΚ 43/Α΄) Δ/τος ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ἀπὸ 17.10.1964 (ΦΕΚ 164/Δ΄) Δ/τος (Τομεὺς Α΄) τὰ μὲν ὑπαγόμενα εἰς τὸν κανόνα τοῦ τομέως Α΄:

Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα ἓξ (16,00) μέτρα.

Ἐλάχιστον βάθος εἴκοσι (20,00) μέτρα.

Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑξακόσια (600) τετρ. μέτρα.

τὰ δὲ ὑπαγόμενα εἰς τὴν παρέκκλισιν τοῦ ἀνωτέρω τομέως:

Ἐλάχιστον πρόσωπον δώδεκα (12,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον βάθος δέκα τέσσαρα (14,00) μέτρα.
Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

3. Ἄρτια οἰκόπεδα τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Πεύκης (Ἀττικῆς) παραχωρηθέντα ὑπὸ τοῦ Κράτους δι' ἀποφάσεων ἢ παραχωρητηρίων βάσει τοῦ ἀπὸ 7.8.1929 διαγράμματος διανομῆς, καθιστάμενα μὴ ἄρτια λόγῳ ρυμοτομήσεως αὐτῶν ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ παρόντος θεωροῦνται ἄρτια καὶ οἰκοδομήσιμα ἐφ' ὅσον μετὰ τὴν ρυμοτομίαν αὐτῶν ἔχουν τὰ 3/4 τῶν διὰ τῶν ὡς ἄνω ἀποφάσεων ἢ παραχωρητηρίων καθορισθέντων διαστάσεων καὶ ἐμβαδοῦ.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 4 Σεπτεμβρίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ


ΚΗΦΙΣΙΑ 1:500


515

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β. ΣΤΑΘΑΚΗΣ



ΟΔΟΣ ΠΛΑΤΑΝΩΝ
516
517


ΚΗΦΙΣΙΑ 1:500
2
580
579
590
592
591
578
601
ΟΔΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ





550
555
551
554
577
553
552
ΟΔΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΟΡΕΑ
ΟΔΟΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ


ΚΗΦΙΣΙΑ 1:500



3





ΚΗΦΙΣΙΑ 1:500
4
Ο.Τ 621
Ο.Τ 509
Ο.Τ 520
Ο.Τ 519
Ο.Τ 610


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο.Τ 447
Ο.Τ 448
Ο.Τ 450
Ο.Τ 454
Ο.Τ 453



5
ΚΗΦΙΣΙΑ 1:500


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Π. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ 1:500

623

624

617

621

619

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Ε. ΣΤΑΘΑΚΗΣ


ΚΗΦΙΣΙΑ 1:500
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
Ε. ΣΤΑΘΑΚΗΣ


ΠΕΥΚΗ 1:500


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ε 26152/1986
Ε. ΣΤΑΦΑΚΗΣ


ΟΤ 439 ΟΤ 439



1
2
3
4


ΠΕΥΚΗ 1:500



2
28
16
Πλατεία
Αγορά
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΠΕΥΚΗ 1:500


3
ΟΤ 471
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ


ΠΕΥΚΗ 1:500
4
1
2
3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΠΕΥΚΗ 1:500





ΠΕΥΚΗ 1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΕΩΣ Ε.24152/1976
[illegible]
Ε. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

6
6
6
6


6
1
2
3

Πεύκη 1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Ε. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

(2)

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Αἰγάλεω (Ἀττικῆς).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ᾿ ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν.Δ. «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 2 (παρ. 1), 3, 9 καὶ 70 αὐτοῦ, τοῦ Ν.Δ. 8/73 «περὶ Γ.Ο.Κ.», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/74 (ΦΕΚ 363/Α), τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ν.Δ. 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α), ὡς αὕτη ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 198/73 (ΦΕΚ 267/Α) καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. Ε 22219/2908/19.9.73 ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων (ΦΕΚ 277/Α), τὰς ὑπ᾿ ἀριθ. 390/68, 216/75 καὶ 219/75 πράξεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Αἰγάλεω (Ἀττικῆς), τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 444/76 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Μελετῶν), ὡς καὶ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 487/76 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον μόνον.

1. Ἐγκρίνεται ἡ τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Αἰγάλεω (Ἀττικῆς) κατὰ τὸ ὑπὸ τῶν ὁδῶν Μάρκου Μπότσαρη, Δωδεκανήσου, Ρήγα Φερραίου καὶ Βασιλίσης Σοφίας, περικλειόμενον οἰκοδομικὸν τετράγωνον δι᾿ ἐγκρίσεως ἀδιεξόδου πεζοδρόμου ἐντὸς αὐτοῦ, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τό, ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ, τεθεωρημένον διὰ τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. Ε. 25403/76 πράξεως αὐτοῦ, σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα, ὑπὸ κλίμακα 1:500, οὗτινος συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος.

2. Κατὰ τὸ πρόσωπον τῶν οἰκοπέδων, ᾠκοδομημένων ἢ μή, τῶν ἐχόντων πρόσωπον ἐπὶ τῆς μιᾶς πλευρᾶς τοῦ διὰ τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐγκρινομένου πεζοδρόμου, ἐπιβάλλεται προκήπιον (πρασιὰ) πλάτους δύο (2) μέτρων, ὡς ἐν τῷ αὐτῷ διαγράμματι ἐμφαίνεται.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Δ/τος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 2 Σεπτεμβρίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΛΙΜΑΞ 1:500

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


20 Αυγούστου

Ε. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ο.Τ. 144

Ο.Τ. 29

ΟΔΟΣ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ



ΟΔΟΣ Β. ΣΟΦΙΑΣ

ΟΔΟΣ Δ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ

Ο.Τ. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

'Αριθ. ΤΥ 121084 (3)

Περὶ τροποποιήσεως τῶν ὅρων δομήσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Κατοχῆς, τοῦ Νομοῦ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

1) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 3200/55 περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 20.6.1955 Β. Δ/τος περὶ ἐξαιρέσεως ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 3200/1955 ἁρμοδιότητος τοῦ Ὑπουργείου Δημ. Ἔργων.

3) Τὰς διατάξεις τοῦ 863/70 Β. Δ/τος περὶ διαρθρώσεως τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν καὶ Δημ. Ἔργων, ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 572/67 Β. Δ/τος.

4) Τὰς διατάξεις τοῦ ὑπ' ἀριθ. 532/70 Ν. Δ/τος περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως.

5) Τὰς διατάξεις τοῦ 712/70 Β.Δ. ὡς ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 677/71 καὶ 198/72 Β. Δ/των.

6) Τὴν ὑπ' ἀριθ. Λ7/16/11/7.10.70 κοινὴν ἀπόφασιν τῶν Ὑπουργῶν περὶ ὀργανώσεως τῶν Περιφερειακῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ ΥΠΔΕ.

7) Τὴν ὑπ' ἀριθ. Λ9/1-8/3/9.8.71 κοινὴν ἐγκύκλιον τῶν Πρωθυπουργοῦ, Ἀντιπροέδρου καὶ Ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν περὶ ὀργανώσεως τῶν Νομαρχιῶν.

8) Τὰς διατάξεις τοῦ Α.Ν. 314/68 περὶ παροχῆς εἰς τὸν Ὑπουργὸν Βορείου Ἑλλάδος καὶ τοὺς Νομάρχας ἁρμοδιότητος ἐπὶ θεμάτων ἐγκρίσεως, ἐπεκτάσεως ἢ τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων καὶ κωμῶν.

9) Τὴν σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δημ. Ἔργων Τμήματος Νομοῦ Αἰτωλ/νίας, διατυπωθεῖσαν διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 19/76 (θέμα 6ον) πρακτικοῦ αὐτοῦ, ἀποφασίζομεν:

1. Ἀπορρίπτομεν τὴν ὑπὸ τῆς Κοινότητος Κατοχῆς προτεινομένην αὔξησιν τοῦ ἀριθμοῦ ὀρόφου ἀπὸ 2 εἰς 3, δι' ὁλόκληρον τὸν Α' τομέα τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου.

2. Ἐγκρίνομεν τὴν τροποποίησιν τῶν ὅρων δομήσεως ἐν τῷ οἰκισμῷ Κατοχῆς καὶ διὰ τὸ τμῆμα τὸ ἐμφαινόμενον ὡς τομεὺς Α', εἰς τὸ συνημμένον τῇ παρούσῃ ρυμοτομικὸν σχέδιον Οἰκισμοῦ Κατοχῆς ὑπὸ κλίμακα 1:2000, δεόντως θεωρημένον ὑπὸ τοῦ Δ/ντοῦ Τεχν. Ὑπηρεσιῶν, ὡς κάτωθι:

Πρόσωπον	10,00 μ.
Βάθος	15.00 μ.
Ἐπιφάνεια	200.00 $μ^2$
Σύστημα	Συνεχές
Ὄροφοι	2
Ὕψος	7.5 μ.

Ἐπιτρεπομένη κάλυψις 60%.

Ἡ παροῦσα δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Μεσολογγίῳ τῇ 4 Αὐγούστου 1976

Ὁ Νομάρχης
ΘΑΝΟΣ Δ. ΧΑΜΠΙΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗ

ΚΛΙΜΑΞ 1:2000

όρια τομέως Α1

ΤΟΜΕΥΣ	ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ	ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΥΨΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΠΡΟΣΩΠΟΝ	ΒΑΘΟΣ	ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ Α	Β	Γ	Δ
Α	[illegible]	2	7,5	60%	100 μ²	8	12	60%	60	5	6
A_1	συνεχές	2	7,5	60%	200	10	15	—			

Α · Β · A_1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨

ΚΛΙΜΑΞ 1:2000

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ,

Ἡ ἐτησία συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν ἰμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1974 ὡς κάτωθι:

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λ.π.	»	3.000
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α'	Δραχ.	20
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	25
6. » » Παράρτημα	»	15
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	150
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἕκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 3, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 8, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 15, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 15 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι' Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνελεύσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ν 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ τῶν ἀφορωσῶν εἰς προσωρινὰς διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἐν γένει, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ. Σ. τοῦ ΕΛΤΑ δι' ὧν ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	1.000
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν – Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	1.000
2. Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν ὡς ἄνω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000

ΙΙ Εἰς τὸ Τέταρτον τεῦχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὡρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ – ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπερ, μερίμνῃ τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (RONEO 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστελλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ